Roofing Safety (Multiple-Unit Roof Coverings) Fatality File – Spanish

Muere un familiar de un techador que ayudaba en la obra tras caer por una claraboya.

Un joven de 19 años, familiar de un techador autónomo, murió al caer por una claraboya a un suelo de hormigón situado a 35 pies de profundidad. La víctima estaba ayudando al techador a reparar fugas de agua en el tejado plano de un almacén comercial. El incidente se produjo al término de un proyecto de dos días de duración. La víctima caminaba hacia atrás para enrollar una manguera de soplete cuando, al parecer, tropezó o pisó el tragaluz. La claraboya abovedada de plástico acrílico se hizo añicos bajo su peso y la víctima cayó aproximadamente 35 pies al suelo de hormigón. El padre de la víctima pidió ayuda inmediatamente y avisó a los servicios de emergencia. La víctima fue trasladada a una sala de urgencias local, donde falleció poco después.

Se contactó tanto con el propietario del edificio como con el contratista del tejado. Se entrevistó por teléfono al contratista. El propietario del edificio se negó a realizar una investigación in situ del lugar del incidente. El investigador visitó el lugar de la calle sin acceder al edificio ni al tejado (lugar del incidente). El presente informe se basa en la entrevista con el empresario y en el recorrido in situ del edificio.

Basándose en las conclusiones de la investigación, para prevenir sucesos similares, los empresarios deben:

- Identificar y vigilar los riesgos de seguridad conocidos y potenciales para todos los trabajadores o visitantes que

accedan al lugar de trabajo.

- Garantizar que los edificios con claraboyas abovedadas de plástico (acrílico) se retroadapten con prevención de caídas (es decir, rejillas de acero) para garantizar que se reduce la posibilidad de caídas catastróficas o, como alternativa, utilizar sistemas de advertencia para alertar a los trabajadores de un peligro inmediato para su vida/seguridad.
- Los empleadores deben aplicar programas de seguridad específicos para cada lugar de trabajo a fin de abordar y reducir los riesgos relacionados con el trabajo mediante la integración de prácticas laborales seguras en las actividades laborales rutinarias.